



На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јавну набавку образована Решењем бр. **404-21-5/18-IV** сачинила је:

## **ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-**

### **Поправке и одржавање спортских терена**

#### **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

Наручилац	<b>ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА</b>
Адреса	<b>Главна 107, Рума</b>
Телефон број	022/479-070
Интернет страница	<b><a href="http://www.ruma.rs">www.ruma.rs</a></b>
Набавка број	<b>404-21/18-IV</b>
Позив број	<b>404-21-6/18-IV</b>
Конкурсна документација број	<b>404-21-7/18-IV</b>
Датум објаве Позива и Конкурсне документације ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: portal.ujn.gov.rs ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: www.ruma.rs Службени гласник РС	<b>21.02.2018.г</b>
<b>ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ</b>	<b>404-21-8/18-IV</b>
<b>ДАТУМ</b>	<b>22.02.2018.г</b>
<b>ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ</b>	<b>404-21-13/18-IV</b>
<b>ДАТУМ</b>	<b>26.02.2018.г</b>
<b>ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ</b>	<b>404-21-18/18-IV</b>
<b>ДАТУМ</b>	<b>09.03.2018.г</b>



**Врши се измена следећих делова:**

**Прилог 3/4** - Врста, техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења ПАРТИЈА 4 Поправке и одржавање спортског терена ФК "Сремац" Добринци- радови на одржавању објекта свлачионице и **прилог 9/4** Образац структуре цене и упутство како да се попуни ПАРТИЈА 6 Поправке и одржавање спортског терена ФК "Сремац"-Добринци- радови на одржавању објекта свлачионице.

**МЕЊА СЕ:**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина
1	<del>Преправка кровне конструкције са набавком додатне грађе и утезање са челичним сајлама покривањем старим црепом, на местима где је поломљен</del>	m <sup>2</sup>	200

**ГЛАСИ:**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина
1	Преправка кровне конструкције са набавком додатне грађе, изливање греде и утезање са челичним сајлама покривањем старим црепом, на местима где је поломљен	m <sup>2</sup>	200

**Прилог 3/6** - Врста, техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења ПАРТИЈА 6 Поправке и одржавање спортског терена ФК "Партизан"-Витојевци- радови на поправкама и одржавању ограде и **прилог 9/6** Образац структуре цене и упутство како да се попуни ПАРТИЈА 6 Поправке и одржавање спортског терена ФК "Партизан"-Витојевци- радови на поправкама и одржавању ограде

**БРИШЕ СЕ:**

2.	<del>Нажљива демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана врата еклонити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди Наручилац . Обрачун по комаду</del>	ком	3.00
3.	<del>Нажљива демонтажа прозора 70/40.демонтиране прозоре утоварити на камион и довести на депонију коју одреди Наручилац. Обрачун по комаду</del>	ком	2.00



**Прилог 9/7**-Образац структуре цене и упутство како да се попуни ПАРТИЈА 7 Поправке и одржавање спортског терена ФК "Партизан"-Витојевци- радови на поправкама и одржавању оградe

**БРИШЕ СЕ:**

1.	Демонтажа оштећеног кровног покривача и одвоз на депонију	м <sup>2</sup>	120		
----	---	----------------	-----	--	--

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама конкурсне документације.

**У ПРИЛОГУ ДОСТАВЉАМО ИЗМЕЊЕНЕ ПРИЛОГЕ:**

- **ПРИЛОГ 3** ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО за све партије
- **ПРИЛОГ 9** ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ з све партије



**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ  
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА  
ПАРТИЈА 1**

**Поправке и одржавање спортског терена ФК Младост - Буђановци-радови на  
одржавању објекта свлачионице**

Редни број	ОПИС	Јединица мере	Количина
<b>I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>			
1	Машински ископ земље за септичку јаму. Дубина ископа од коте 0.00 до коте -3.00 м. Ископану земљу депоновати, одвести на депонију. Обрачун по m <sup>3</sup> земље.	m <sup>3</sup>	12.00
2	Набавка, допремање и уградња шљунка на дно септичке јаме. Слој шљунка је дебљине 80 см.	m <sup>3</sup>	2.40
<b>II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>			
1	Глетовање зидова и плафона у два слоја са шмирглањем под рефлектором. Површина мора бити равна и глатка. У цену урачунати сав потребан рад и материјал. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	245.04
2	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом у два слоја. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	243.04
3	Израда демит фасаде са термоизолацијом од стиропора d=8cm. У цену урачунати сав потребан материјал и рад и употребу скеле. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	132.28
<b>III КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>			
1	Набавка и постављање зидних керамичарских плочица 1. класе домаће производње. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	81.32
2	Набавка и постављање подних керамичарских плочица 1. класе домаће производње. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	55.12
<b>IV БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>			
1	Израда АБ зидова септичке јаме у МБ30 у двостраној оплати. Дебљина зидова 15 см. Бетонирање се врши бетоном МБ30. Зидови се армирају двострано арматурном мрежом Q335. У цену је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона. Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3.60



2	Израда АБ плоче септичке јаме у МБ30 у једностраној оплати. Дебљина плоче 15 см. Бетонирање се врши бетоном МБ30. Плоча се армира арматурном мрежом Q335. У цену је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона. Обрачун по $m^3$	$m^3$	0.60
3	Набавка материјала и израде цементне кошуљице. Обрачун по $m^2$	$m^2$	55.12
<b>V АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>			
1	Набавка, транспорт, извлачење, исправљање, мерењавање, обележавање, сечење, савијање, монтажа, везивање и уградња у свему према пројектној документацији, статичком прорачуну, детаљима, односно плану арматуре и обезбеђење, тј. заштита до бетонирања целокупне арматуре. Обрачуном кроз јединичну цену, биће обухваћена сва помоћна арматура, која се буде користила приликом конструктивне монтаже (дистанцери, јахачи, утезање оплате и сл)		
	РА 400/500 ребраста арматура-шике	kg	156.00
	МА 500/600 арматурне мреже	kg	356.00
<b>VI ВОДОВОД</b>			
1	Реконструкција постојеће водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан водоводни и канализациони материјал и рад. Обрачун паушално.	паушално	1
<b>VII ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>			
1	Реконструкција постојеће електро мреже. У цену урачунати сав потребан електро материјал и рад. Обрачун паушално.	паушално	1
<b>VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>			
1	Израда хоризонталних олука од поцинчаног бојеног лима са свим припадајућим везним материјалом	$m^1$	39.30
2	Израда вертикалних олука од поцинчаног бојеног лима са свим припадајућим везним материјалом развијене ширине 33 см. Обрачун по $1 m^1$	$m^1$	10.52
3	Израда опшива споја зида и крова поцинчаним бојеним лимом са свим припадајућим везним материјалом	$m^1$	39.30
<b>ФАЗА II</b>			
<b>I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>			
1	Скидање плоче постојећег објекта	$m^2$	60,19
2	Машински ископ земље за темељне траке и темеље самце. Дубина ископа од коте 0.0 до коте -1.05 m. Ископану земљу депоновати поред на градилиште и користити за засипање темељних трака након израде АБ темеља. Обрачун по $m^3$ земље.	$m^3$	30,30
3	Разастирање и набијање земље изнад темељних трака од коте -0,80 до коте -1,05. Земљу насипати у слојевима од по 20 см, са набијањем до потребне збијености. Обрачун по $m^3$	$m^3$	7,15



4	Машински ископ земље за темељну плочу од коте 0.00 до коте - 1.05 m. Ископану земљу депоновати поред на градилиште и користити за засипање темељних трака након израде АБ темеља. Обрачун по m <sup>3</sup> земље.	m <sup>3</sup>	30,30
<b>II БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>			
1	Израда слоја неармираног бетона дебљине 5 cm испод темљних стопа и темељних трака у бетону МБ20. У цену је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона. Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,43
2	Израда АБ темељних трака у бетону МБ30 у двостраној оплати. Бетонирање се врши бетоном МБ30. Бетонирање изводи у двостраној оплати. Армирање и бетонирање вршити према статичком прорачуну, плановима оплате и плановима армирања и детаљима из пројекта. У цену је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона и арматуре (сца 5 kg арм/ m <sup>3</sup> бетона). Обрачун по m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	17,16
3	Израда армирано бетонских стубова, димензија 25/25 cm, висине 2.50 m у двостраној оплати. Бетонирање се врши бетоном МБ30. Бетонирање изводи у двостраној оплати. Армирање и бетонирање вршити према статичком прорачуну, плановима оплате и плановима армирања и детаљима из пројекта. У цену је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона. Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,75
4	Израда армирано бетонских греда димензија 25/30 cm у двостраној оплати. Бетонирање се врши бетоном МБ30. Бетонирање изводи у двостраној оплати. Армирање и бетонирање вршити према статичком прорачуну, плановима оплате и плановима армирања и детаљима из пројекта. У цену је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона. Обрачун по m <sup>3</sup> уграђеног бетона.	m <sup>3</sup>	10,92
5	Израда армирано бетонских плоча дебљине 18 и 16 cm у једностраној оплати. Бетонирање се врши бетоном МБ30. Бетонирање изводи у једностраној оплати. Армирање и бетонирање вршити према статичком прорачуну, плановима оплате и плановима армирања и детаљима из пројекта. У цену је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона. Обрачун по m <sup>3</sup> уграђеног бетона.	m <sup>3</sup>	24,51
<b>III АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>			
1	<b>Узети су паушално у оквиру АБ радова</b>		
	РА 400/500 ребраста арматура - шике	kg	0,00
	МА 500/600 арматурне мреже	kg	0,00
<b>Б ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>			
<b>IV БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>			
1	Набавка, транспорт и монтажа покретне скеле за монтажу. Обрачун по m <sup>2</sup> скеле.	m <sup>2</sup>	39,00



<b>V ЛИМАРСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>			
1	Набавка материјала и покривање поцинкованим пластифицираним трапезастим лимом у боји.	m <sup>2</sup>	132,60
2	Набавка материјала и монтажа хоризонталних и вертикалних олука, као и предње опшивке. Хоризонтални олуци дужине 33.80 m. Четири вертикална олука (са преломима који прате главни носач) дужине 4*2.65 m.	m <sup>1</sup>	57,72
3	Набавка материјала и монтажа трака за уземљење.	m <sup>1</sup>	44,20
<b>VI ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>			
1	Зидање зидова d=25 cm гитер блоком. У цену урачунати набавка материјала и уградњу. Обрачун по m <sup>3</sup> зида.	m <sup>3</sup>	28,17
2	Малтерисање зидова продужним малтером 1:3:6. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	225,33
3	Набавка материјала и израда цементне кошуљице. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	76,19
<b>Молерско-фарбарски радови</b>			
1	Шмирглањем под рефлектором. Површина мора бити равна и глатка. У цену урачунати сав потребан рад и материјал. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	265,07
2	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом у два слоја. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	265,07
3	Израда демит фасаде са термоизолацијом од стиропора d=8 cm. У цену урачунати сав потребан материјал, рад и употребу скеле. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	112,71
<b>VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>			
1	Набавка и постављање подних керамичарских плочица 1. класе домаће производње. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	76,193
<b>VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>			
1.	Набавка и уградња ПВЦ врата. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,12
2.	Набавка и уградња ПВЦ прозора. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,9
<b>IX ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>			
1	У цену урачунати сав потребан водоводни и канализациони материјал и рад. Обрачун паушално.	пауш.	1
2	Набавка и уградња wc шоље у комплекту са даском, водокотлићем и свим потребним елементима. Обрачун по комаду.	ком.	1
3	Набавка и уградња умиваоника у комплекту са стојећом славином за топлу и хладну воду. Обрачун по комаду.	ком.	1
4	Набавка и уградња комплекта галантерије (дозатор за течни сапун, држач папира, држач убруса, огледало). Обрачун по комаду.	компл.	1
5	Набавка и уградња зидних туш батерија за топлу и хладну воду. Обрачун по комаду.	ком.	1



<b>X ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>			
1	Набавка и постављање каблова са свим потребним прикључницама и плафонским осветљењем. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун паушално.	пауш.	1
<b>XI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>			
1	Израда хоризонталне хидроизолације мокрих чворова типа. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,16
<b>XII ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>			
1	Израда дрвене кровне конструкције. Рогови 12/14. Стубови 12/12 и клешта 2*2. 50/15 cm. Обрачун по m <sup>3</sup> грађе. Четинари II класе.	m <sup>3</sup>	5,56

**Место извођења радова:** спортски терен ФК Младост - Буђановци- К.П. бр.1216

**Рок извођења радова:** 60 радних дана од дана увођења у посао.

**Гарантни рок на изведене радове:** 24 месеца од дана примопредаје.

**Гарантни рок на уграђени материјал:** 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача

\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_





**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ  
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**ПАРТИЈА 2**

**Поправке и одржавање спортског терена ФК "Младост" - Буђановци - поправка и  
одржавање озвучења**

Одржавање озвучења на спортском терену подразумева поправку и замену дотрајале опреме, подешавање, монтажу и пуштање у рад.

Ред. број	Опис	Јед. мере	Количина
1.	Пасивни колумн звучник са контролисаним акустичким зрачењем по вертикали следећих минималних карактеристика: минимално 6 lf drivera као и минимум 4 Xf drivera. Минимална снага звучника по rms стандарду не може бити испод 200Nj. Ефикасност звучника не може бити испод 97db/1Nj/1m. Хоризонтални угао зрачења не може бити испод 150 степени. Вертикали угао зрачења мора бити 30 степени са максималним одступањем +/-10%. Систем треба имати и уграђен 100В трафо за прилагођене imedanse. Фреквентни опсег мора са макс одступањем -10 db мора бити од 100Hz-20kHz или шири. Звучници морају имати носач за монтажу.	ком	5
2.	Појачивач минималних карактеристика: 2x300 Nj/100В или веће снаге.	ком	1
3.	Аудио миксета са минимум 4 mic улаза, минимум 3 стерео улаза као и са уграђеним компресором на минимум 2 mic улаза	ком	1
4.	УHF бежични микрофонски систем са true diversity пријемом минимум 6 променљивих фреквенција.	ком	1
5.	Звучнички кабел 2x1,5мм са FRNC постављањем	m	300

Подешавање, монтажа и пуштање у рад

**Место извођења радова:** спортски терен ФК Младост - Буђановци- К.П. бр.1216

**Рок извођења радова:** 30 радних дана од дана увођења у посао.

**Гарантни рок на уграђени материјал:** 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_



**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ  
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**ПАРТИЈА 3-**

**Поправке и одржавање спортског терена ФК Фрушка гора у Руми -радови на  
одржавању објекта свлачионице**

Ред.бр ој	Опис	Јед. мере	Количина
1.	Демонтажа оштећеног кровног покривача и одвоз на депонију	m <sup>2</sup>	163.20
2.	Замена дрвених рогова 12/14	m <sup>1</sup>	72.00
3.	Замена дрвених штафли 5/8	m <sup>1</sup>	176.8
4.	Демонтажа старих и монтажа нових олука	m <sup>1</sup>	20.00
5.	Покривање крова трапезним пластифицираним лимом са филцом	m <sup>2</sup>	163.20
6.	Израда и уградња слеменог лима	m <sup>1</sup>	13.60
7.	Израда ветар лајсни	m <sup>1</sup>	24.00
8.	Опшивка стреха алуминијумском ламперијом	m <sup>2</sup>	34.80
9.	Заштита видних дрвених греда бојом за импрегнацију	m <sup>1</sup>	72.00
10.	Израда опшивке преко рогова од ОСБ плоча 18 mm	m <sup>2</sup>	163.20

**Место извођења радова:** спортски терен **ФК Фрушка гора у Руми** - К.П. број 6070/1

**Рок извођења радова:** 30 радних дана од дана увођења у посао.

**Гарантни рок на изведене радове:** 24 месеца од дана примопредаје.

**Гарантни рок на уграђени материјал:** 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_



**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ  
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**ПАРТИЈА 4**

**Поправке и одржавање спортског терена и ФК Сремац-Добринци  
- радови на одржавању објекта свлачионице**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина
1	Преправка кровне конструкције са набавком додатне грађе, изливањем греде и утезање са челичним сајлама покривањем старим црепом, на местима где је поломљен	m <sup>2</sup>	200
2	Израда АВ плоче испод степеница	m <sup>2</sup>	5.60
3	Набавка и постављање подних керамичких плочица приземља	m <sup>2</sup>	125.00
4.	Постављање цокле од керамичких плочица	m <sup>1</sup>	110.00
5.	Израда септичке јаме 3*3*3=27 m <sup>3</sup>	паушално	1.00
6.	Набавка и уградња трокрилних ПВЦ прозора дим. 0.9*3.0 m	ком.	5
7.	Набавка и уградња ПВЦ улазних двокрилних врата са два фикса дим. 3.00*2.15 m	ком.	1
8	Набавка и израда хоризонталних и вертикалних олука	m <sup>1</sup>	48
9	Набавка и уградња прозорских вањских клупица	m <sup>1</sup>	21
10	Обрађивање унутрашњих шпалетни око прозора	m <sup>1</sup>	66
11	Набавка и израда панелне ограде у постојеће рамове дим. 1.00*2.50	m <sup>2</sup>	140
12	Набавка и уградња поцинковане жичане ограде h=1.8m	m <sup>1</sup>	450
13	Израда металне ограде и рукохвата на вањском степеништу	m <sup>1</sup>	8.47
14.	Набавка и уградња ПВЦ врата 2.10*0.80	ком.	1.00
15	Набавка и уградња ПВЦ прозора 1.20*0.90	ком.	2
16	Набавка и уградња ПВЦ прозора 1.85*1.40	ком.	2
17	Набавка и уградња унутрашњих врата	ком.	2

**Место извођења радова:** спортски терен ФК Сремац-Добринци - К.П. број 1409

**Рок извођења радова:** 30 радних дана од дана увођења у посао.

**Гарантни рок на изведене радове:** 24 месеца од дана примопредаје.

**Гарантни рок на уграђени материјал:** 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_



**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ  
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**ПАРТИЈА 5**

**Поправке и одржавање спортског терена ФК "Јединство" Платичево - радови на  
поправкама и одржавању трибина**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина
1	Монтажа недостајућих дрвених клупа на седиштима трибина. Клупице су од термички обрађене и сушене букове грађе димензија 5cm*10cm. Слажу се три гредице паралелно једна до друге у реду. У цену су урачунати и завртњеве којим се клупе монтирају на АБ зидове. Обрачу по m <sup>1</sup> дужном гредице за сав материјал, алат и рад.	m <sup>1</sup>	300

**Место извођења радова:** спортски терен ФК "Јединство" Платичево

**Рок извођења радова:** 30 радних дана од дана увођења у посао.

**Гарантни рок на изведене радове:** 24 месеца од дана примопредаје.

**Гарантни рок на уграђени материјал:** 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_



Прилог 3/6

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ  
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**ПАРТИЈА 6**

**Поправке и одржавање спортског терена ФК "Партизан"-Витојевци- радови на  
поправкама и одржавању ограде**

Ред. број	Опис	Јед. мере	Количина
<b>ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ</b>			
1.	Демонтажа ограде од жице на месту где је предвиђена изградња бетонске ограде. Обрачун по $m^1$	$m^1$	83,00
<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>			
1.	Машински ископ земље за израду темеља ограде. Обрачун по $m^3$	$m^3$	27,52
2.	Набавка, и насипање шљунка $d=10cm$ испод темеља ограде. Обрачун по $m^3$	$m^3$	3,44
<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>			
1.	Бетонирање армирано бетонског темеља и стубова за ограду. Обрачун по $m^3$ заједно са потребном арматуром и оплатом	$m^3$	16,84
2.	Бетонирање армирано бетонских хоризонталних серклажа за ограду. Обрачун по $m^3$ заједно са потребном арматуром и оплатом.	$m^3$	6,88
<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>			
1.	Зидање ограде од бетонских блокова дим.20*20. Обрачун по $m^3$	$m^3$	34,40

**Место извођења радова:** спортски терен ФК Партизан-Витојевци К.П. бр. 391,392,394

**Рок извођења радова:** 30 радних дана од дана увођења у посао.

**Гарантни рок на изведене радове:** 24 месеца од дана примопредаје.

**Гарантни рок на уграђени материјал:** 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_



Прилог 3/7

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ  
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**ПАРТИЈА 7**

**Поправке и одржавање спортског терена ФК "Борац"-Стејановци-радови на  
одржавању објекта свлачионице**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина
1.	Демонтажа оштећеног кровног покривача и одвоз на депонију	м <sup>2</sup>	120
2.	Замена дрвених рогова 12/14	м	200
3.	Замена летве	м	300
4.	Монтажа и израда нових олука	м	33
5.	Монтажа и израда ветар лајсни	м	24
6.	Зидање и малтерисање нових забата	м <sup>2</sup>	40
7.	Опшивка стреха алуминијумсом ламперијом	м <sup>2</sup>	40
8.	Монтажа новог црепа и поклопница	м <sup>2</sup>	120
9.	Замена прозора пвц 60*80	КОМ	2
10.	Замена прозора пвц 120*120	КОМ	2
11.	Замена собних врата	КОМ	4
12.	Кречење зидова објекта споља фасадном бојом	м <sup>2</sup>	150
13.	Гуљење малтера унутра	м <sup>2</sup>	240
14.	Малтерисање	м <sup>2</sup>	240
15.	Глетовање и кречење унутра	м <sup>2</sup>	240
16.	Замена постојеће ел.инсталације по утичници и сијаличном месту	КОМ	20
17.	Керамичарски радови замена зидних плочица	м <sup>2</sup>	50
18.	Керамичарски радови постављање нових подних плочица	м <sup>2</sup>	80
19.	Постављање ел.бојлера 80л	КОМ	2
20.	Замена водоводне инсталације	м	20
21.	Замена славина и тушева	КОМ	6
22.	Поставка канализационих цеви	м	8
23.	Поставка две ВЦ шоље и водо котлића	КОМ	2
24.	Израда спољних врата на забату 150*100 пвц	КОМ	1
25.	Улазна врата 200*180 пвц	КОМ	1

**Место извођења радова:** спортски терен ФК "Борац" Стејановци К.П. БРОЈ 1047/1

**Рок извођења радова:** 30 радних дана од дана увођења у посао.

**Гарантни рок на изведене радове:** 24 месеца од дана примопредаје.

**Гарантни рок на уграђени материјал:** 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача  
М.П. \_\_\_\_\_



**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ  
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**ПАРТИЈА8**

**Поправке и одржавање спортског терена ФК "Борац"-Кленак - радови на поправкама и одржавњу рефлектора**

Редни број	ОПИС	Јед. мере	Количина
1	Замена и уградња разводног ормана на фасади објекта поред свлачионице, комплет са лимитерима 25А 6 комада, редним стезаљкама, трополним гребенастим прекидачем 250V 25А и потребним ожичењем.	компл.	1
2	Ископ рова 0,4 x 0,8 m са затрпавањем и набијањем у слојевима.	m	340
3	Припрема рова и постављање машине за подбушивање.	ком.	1
4	Машинско подбушивање испод саобраћајнице Ø125mm.	m	8
5	Постављање ПВЦ цеви Ø110mm у отвор након подбушивања.	m	8
6	Ископ темеља за расветни стуб димензија 0,9x0,9x1,1m (0,5m <sup>3</sup> ) комплет са испоруком оплате, уводних окитен цеви и уградњом анкера и бетона тип МБ 25.	ком.	6
7	Испорука и полагање енергетске упозоравајуће траке.	m	340
8	Набавка са испоруком, полагањем у ров и по стубу јавне расвете, комплет са увезивањем 0,4kV кабла РР00-А 4x16mm <sup>2</sup>	m	350
9	Испорука, развлачење и затезање Х00/О-А 4x16 mm <sup>2</sup> по стубовима уличне NN мреже од STS у улици 23. октобра	m	170
10	Набавка са испоруком, полагањем и увезивањем на конструкцију стуба челичне поцинковане траке 25x4mm.	m	320
11	Испорука и уградња челичног вишесегментног стуба, висине 12 m, са лиром за монтажу 4 металхалогена рефлектора 400W, комплет са RP4 плочом и FRA осигурачем 6A. Доња ивица поклопаца је на висини од 500 до 1000 mm од тла. Поклопац је причвршћен имбус вијцима и визуелно је у равни стуба (уклапа се у исечени део). Прикључак за уземљење је урађен у унутрашњости стуба у всини доње ивице отвора. Анкер плоча је стандардна за овај стуб и испоручује се са потребним вијцима и завршним капама. Стуб је заштићен од корозије двоструким премазивањем темељне боје и обојем двоструким премазом завршне боје. Извршити додатну заштиту стуба премазом антикорозионог средства (битулит) за део стуба од темеља и до 40cm изнад коте терена. Стуб и темељ треба да буду предвиђени димензионисати за ношење горе наведене лире и рефлектора.	ком.	6



12	Испорука и уградња челичне фарбане лире за четири рефлектора, заштићене од корозије двоструким премазивањем темељне боје и обојем двоструким премазом завршне боје.	ком.	6
13	Испорука и уградња проводника РР-У 3x2,5 mm <sup>2</sup> у челични стуб за напајање светилке.	m	192
14	Испорука и уградња металхалогеног рефлектора RT 400W, Minel Schreder или одговарајући, комплат са сијалицом MH 400W и са предспојним направама.	ком.	24
15	Израда пројектно-техничке документације према чл. 145 Закона о планирању и изградњи	компл.	1
16	Испитивање електричне инсталације, комплет са издавањем неопходних атеста.	ком.	1
17	Припремно завршни радови са ситним материјалом	пауш.	1

**Место извођења радова:** спортски терен **ФК "Борац" Кленак К.П. БРОЈ 911**

**Рок извођења радова:** 60 радних дана од дана увођења у посао.

**Гарантни рок на изведене радове:** 24 месеца од дана примопредаје.

**Гарантни рок на уграђени материјал:** 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_





Прилог 3/9

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ  
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**ПАРТИЈА9**

**Поправке и одржавање спортског терена ФК "ПСК" -  
Путинци-радови на одржавању и поправкама трибина**

Ред. број	Опис	Јед. мере	Количина
1.	Демонтажа кровног покривног лима	m <sup>2</sup>	192.00
2.	Сечење на партије конструкције крова и одвајање од трибина	парт.	12.00
3.	Сечење на партије конструкције трибина и померање у страну	парт.	19.00
4.	Уклањање бетонских темељних греда у земљи и одвожење шута на депонију са ископом за подужну греду	ком.	37.00
5.	Израда оплате и бетона темељне греде са проширеним газним делом и испусним зубом	m <sup>3</sup>	22.00
6.	Набавка, израда и уградња арматуре	kg	1,820.00
7.	Враћање исечених партија трибина са довођењем у правац	парт.	19.00
8.	Уклањање искривљених профила са конструкције и замена новим	kg	880.00
9.	Израда оплате око постојећих бетонских стопа на конструкцији трибина и утапање у нови бетон	m <sup>3</sup>	12.00
10.	Ископ земље за проширење тротоара са насипањем подлоге	m <sup>2</sup>	25.00
11.	Израда проширења тротоара АВ	m <sup>2</sup>	25.00
12.	Враћање конструкције крова са заменом оштећених делова	паушал	
13.	Монтажа кровног покривног лима са заменом оштећених делова	паушал	
14.	Засипање земљом небетонираних површина испод трибина	паушал	

**Место извођења радова:** спортски терен ФК Путинци **К.П. БРОЈ 2064, 2534, 2063/1, 2061/2**

**Рок извођења радова:** 30 радних дана од дана увођења у посао.

**Гарантни рок на изведене радове:** 24 месеца од дана примопредаје.

**Гарантни рок на уграђени материјал:** 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача  
М.П. \_\_\_\_\_



**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ  
КВАЛИТЕТА РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

**ПАРТИЈА10**

**Поправке и одржавање спортског терена ФК "ПСК" - Путинци -поправка рефлектор**

Ред. број	Опис	Јед. мере	Количина
15.	Набавка и уградња вишеугаоног конусног стуба 12 м висине са 6 рефлектора са метал халогеним сијалицама	комплет	1
16.	Поправка постојећег обореног стуба са уградњом нових рефлектора и поновном монтажом	комплет	1

**Место извођења радова:** спортски терен ФК Путинци **К.П. БРОЈ 2064, 2534, 2063/1, 2061/2**

**Рок извођења радова:** 30 радних дана од дана увођења у посао.

**Гарантни рок на изведене радове:** 24 месеца од дана примопредаје.

**Гарантни рок на уграђени материјал:** 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Овлашћено лице Понуђача  
М.П. \_\_\_\_\_



## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

### Партија 1

Поправке и одржавање спортског терена ФК "Младост" - Буђановци - радови на одржавању објекта свлационице

I ФАЗА					
Редн и број	Опис	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
<b>I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
1	Машински ископ земље за септичку јаму. Дубина ископа од коте 0.00 до коте -3.00 м. Ископану земљу депоновати, одвести на депонију. Обрачун по m <sup>3</sup> земље.	m <sup>3</sup>	12.00		
2	Набавка, допремање и уградња шљунка на дно септичке јаме. Слој шљунка је дебљине 80 см.	m <sup>3</sup>	2.40		
<b>УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
<b>II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Глетовање зидова и плафона у два слоја са шмирглањем под рефлектором. Површина мора бити равна и глатка. У цену урачунати сав потребан рад и материјал. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	245.04		
2	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом у два слоја. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	243.04		
3	Израда демит фасаде са термоизолацијом од стиропора d=8см. У цену урачунати сав потребан материјал и рад и употребу скеле. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	132.28		
<b>УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>III КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Набавка и постављање зидних керамичарских плочица 1. класе домаће производње. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	81.32		
2	Набавка и постављање подних керамичарских плочица 1. класе домаће	m <sup>2</sup>	55.12		



	производње. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m <sup>2</sup>				
<b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>IV БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>					
1	Израда АБ зидова септичке јаме у МБ30 у двостраној оплати. Дебљина зидова 15 cm. Бетонирање се врши бетоном МБ30. Зидови се армирају двострано арматурном мрежом Q335. У цену је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона. Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3.60		
2	Израда АБ плоче септичке јаме у МБ30 у једностраној оплати. Дебљина плоче 15 cm. Бетонирање се врши бетоном МБ30. Плоча се армира арматурном мрежом Q335. У цену је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона. Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.60		
3	Набавка материјала и израде цементне кошуљице. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	55.12		
<b>УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>					
<b>V АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>					
1	Набавка, транспорт, извлачење, исправљање, размеравање, обележавање, сечење, савијање, монтажа, везивање и уградња у свему према пројектној документацији, статичком прорачуну, детаљима, односно плану арматуре и обезбеђење, тј. заштита до бетонирања целокупне арматуре. Обрачуном кроз јединичну цену, биће обухваћена сва помоћна арматура, која се буде користила приликом конструктивне монтаже (дистанцери, јахачи, утезање оплате и сл)				
	РА 400/500 ребраста арматура-шике	kg	156.00		
	МА 500/600 арматурне мреже	kg	356.00		
<b>УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>					
<b>VI ВОДОВОД</b>					
1	Реконструкција постојеће водоводне мреже. У цену урачунати сав потребан водоводни и канализациони материјал и рад. Обрачун паушално.	пауш ал	1		
<b>УКУПНО ВОДОВОД</b>					



## VII ЕЛЕКТРО РАДОВИ

1	Реконструкција постојеће електро мреже. У цену урачунати сав потребан електро материјал и рад. Обрачун паушално.	паушал	1		
---	--	--------	---	--	--

### УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ

## VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1	Израда хоризонталних олука од поцинчаног бојеног лима са свим припадајућим везним материјалом	m <sup>1</sup>	39.30		
2	Израда вертикалних олука од поцинчаног бојеног лима са свим припадајућим везним материјалом развијене ширине 33 см. Обрачун по 1 m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	10.52		
3	Израда опшива споја зида и крова поцинчаним бојеним лимом са свим припадајућим везним материјалом	m <sup>1</sup>	39.30		

### УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ

### УКУПНО РАДОВИ I ФАЗА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

### ФАЗА II

## I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1	Скидање плоче постојећег објекта	m <sup>2</sup>	60.19		
2	Машински ископ земље за темељне траке и темеље самце. Дубина ископа од коте 0.0 до коте -1.05 m. Ископану земљу депоновати поред на градилиште и користити за засипање темељних трака након израде АБ темеља. Обрачун по m <sup>3</sup> земље.	m <sup>3</sup>	30.30		
3	Разастирање и набијање земље изнад темељних трака од коте -0.80 до коте -1.05. Земљу насипати у слојевима од по 20 см, са набијањем до потребне збијености. Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7.15		
4	Машински ископ земље за темељну плочу од коте 0.00 до коте -1.05 m. Ископану земљу депоновати поред на градилиште и користити за засипање темељних трака након израде АБ темеља. Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30.30		

### УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

## II БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ

1	Израда слоја неармираног бетона дебљине 5 см испод темељних стопа и темељних трака у бетону МБ20. У цену	m <sup>3</sup>	1.43		
---	--	----------------	------	--	--



	је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона. Обрачун по m <sup>3</sup>				
2	Израда АБ темељних трака у бетону МБ30 у двостраној оплати. Бетонирање се врши бетоном МБ30. Бетонирање изводити у двостраној оплати. Армирање и бетонирање вршити према статичком прорачуну, плановима оплате и плановима армирања и детаљима из пројекта. У цену је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона и арматуре (ска 5 kg арм./m <sup>3</sup> бетона). Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	17.16		
3	Израда армирано-бетонских стубова диманзија 25/25 cm, висине 2.50 m у двостраној оплати. Бетонирање се врши бетоном МБ30. Бетонирање изводити у двостраној оплати. Армирање и бетонирање вршити према статичком прорачуну, плановима оплате и плановима армирања и детаљима из пројекта. У цену је урачуната набавка, транспорт и уградња бетона. Обрачун по m <sup>3</sup> уграђеног бетона.	m <sup>3</sup>	3.75		
4	Израда армирано-бетонских греда димензија 25/30 cm у двостраној оплати. Бетонирање се врши бетоном МБ30. Бетонирање изводити у двостраној оплати. Армирање и бетонирање вршити према статичком прорачуну, плановима оплате и плановима армирања и детаљима из пројекта. У цену је урачуната набавка, транспорт и уградња бетона. Обрачун по m <sup>3</sup> уграђеног бетона.	m <sup>3</sup>	10.92		
5	Израда армирано-бетонских плоча дебљине 18 и 16 cm у једностраној оплати. Бетонирање се врши бетоном МБ30. Бетонирање изводити у двостраној оплати. Армирање и бетонирање вршити према статичком прорачуну, плановима оплате и плановима армирања и детаљима из пројекта. У цену је урачуната набавка, транспорт и уградња бетона. Обрачун по m <sup>3</sup> уграђеног бетона.	m <sup>3</sup>	24.51		
<b>УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>					
<b>III АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>					



Уzeti су паушално у оквиру АБ радова					
1	РА 400/500 ребраста арматура-шике	kg	0.00		
	МА 500/600 арматурне мреже	kg	0.00		
<b>УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>					
<b>IV БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Набавка, транспорт и монтажа покретне скеле за монтажу. Обрачун по m <sup>2</sup> скеле.	m <sup>2</sup>	39,00		
<b>УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>V ЛИМАРСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>					
1	Набавка материјала и покривање поцинкованим пластифицираним трапезастим лимом у боји.	m <sup>2</sup>	132,60		
2	Набавка материјала и монтажа хоризонталних и вертикалних олука, као и предње опшивке. Хоризонтални олуци дужине 33.80 m. Четири вертикална олука (са преломима који прате главни носач) дужине 4*2.65 m.	m <sup>1</sup>	57,72		
3	Набавка материјала и монтажа трака за уземљење.	m <sup>1</sup>	44,20		
<b>УКУПНО ЛИМАРСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ</b>					
<b>VI ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Зидање зидова d=25 cm гитер блоком. У цену урачунати набавка материјала и уградњу. Обрачун по m <sup>3</sup> зида.	m <sup>3</sup>	28,17		
2	Малтерисање зидова продужним малтером 1:3:6. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	225,33		
3	Набавка материјала и израда цементне кошуљице. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	76,19		
<b>УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>VII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Шмирглањем под рефлектором. Површина мора бити равна и глатка. У цену урачунати сав потребан рад и материјал. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	265,07		
2	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом у два слоја. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	265,07		
3	Израда демит фасаде са термоизолацијом од стиропора d=8 cm. У цену урачунати сав потребан материјал, рад и употребу	m <sup>2</sup>	112,71		



	скеле. Обрачун по m <sup>2</sup>				
<b>УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Набавка и постављање подних керамичарских плочица 1. класе домаће производње. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	76,193		
<b>УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>					
1.	Набавка и уградња ПВЦ врата. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,12		
2.	Набавка и уградња ПВЦ прозора. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,9		
<b>УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>X ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>					
1	У цену урачунати сав потребан водоводни и канализациони материјал и рад. Обрачун паушално.	пауш.	1		
2	Набавка и уградња wc шоље у комплекту са даском, водокотлићем и свим потребним елементима. Обрачун по комаду.	ком.	1		
3	Набавка и уградња умиваоника у комплекту са стојећом славином за топлу и хладну воду. Обрачун по комаду.	ком.	1		
4	Набавка и уградња комплекта галантерије (дозатор за течни сапун, држач папира, држач убруса, огледало). Обрачун по комаду.	комп л.	1		
5	Набавка и уградња зидних туш батерија за топлу и хладну воду. Обрачун по комаду.	ком.	1		
<b>УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>					
<b>XI ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>					
1	Набавка и постављање каблова са свим потребним прикључницама и плафонским осветљењем. У цену урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун паушално.	пауш.	1		
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ</b>					
<b>XII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Израда хоризонталне хидроизолације мокрих чворова типа "Сика" моносеал и сл. Обрачун по m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,16		





УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
<b>ХИИ ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Израда дрвене кровне конструкције. Рогови 12/14. Стубови 12/12 и клешта 2*2. 50/15 см. Обрачун по m <sup>3</sup> грађе. Четинари II класе.	m <sup>3</sup>	5,56		
<b>УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>					
<b>УКУПНО ФАЗА II</b>					
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>					
1.	<b>УКУПНО РАДОВИ I ФАЗА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):</b>				
2.	<b>УКУПНО - ФАЗА II (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+ IX+ X+ XI+ XII+ XIII)</b>				
	<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ-а</b>				
	<b>ИЗНОС ПДА-а</b>				
	<b>УКУПНО СА ПДВ-ом</b>				

#### Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати "0,00", нису дозвољени знаци "/" или "0" или непопуњавање износа)

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача

\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_



## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

### ПАРТИЈА 2

#### Поправке и одржавање спортског терена ФК "Младост" - Буђановци - Поправке и одржавање озвучења

Редни број	Опис	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Пасивни колумн звучник са контролисаним акустичким зрачењем по вертикали следећих минималних карактеристика: минимално 6 lf drivera као и минимум 4 Xf drivera. Минимална снага звучника по rms стандарду не може бити испод 200Nj. Ефикасност звучника не може бити испод 97db/1Nj/1m. Хоризонтални угао зрачења не може бити испод 150 степени. Вертикали угао зрачења мора бити 30 степени са максималним одступањем +-10%. Систем треба имати и уграђен 100В трафо за прилагођене imedanse. Фреквентни опсег мора са макс одступањем -10 db мора бити од 100Hz-20kHz или шири. Звучници морају имати носач за монтажу.	ком	5		
2.	Појачивач минималних карактеристика.2x300 Nj/100В или веће снаге.	ком	1		
3.	Аудио миксета са минимум 4 mic улаза, минимум 3 стерео улаза као и са уграђеним компресором на минимум 2 mic улаза	ком	1		
4.	UHF бежични микрофонски систем са true diversity пријемом минимум 6 промењивих фреквенција.	ком	1		
5.	Звучнички кабел 2x1,5мм са FRNC постављањем	m	300		
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А				
	ИЗНОС ПДВ-А				
	УКУПНО СА ПДВ-ОМ				

#### Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:



Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати "0,00", нису дозвољени знаци "/" или "0" или непопуњавање износа)

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_



## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

### СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ПАРТИЈА 3

#### Поправке и одржавање спортског терена ФК "Фрушка гора" у Руми - - радови на одржавању објекта свлачионице

Редни број	Опис	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
<b>1. Варијанта са једним хоризонталним подужним темељом</b>					
1.	Демонтажа оштећеног кровног покривача и одвоз на депонију	m <sup>2</sup>	163.20		
2.	Замена дрвених рогова 12/14	m <sup>1</sup>	72.00		
3.	Замена дрвених штафли 5/8	m <sup>1</sup>	176.8		
4.	Демонтажа старих и монтажа нових олука	m <sup>1</sup>	20.00		
5.	Покривање крова трапезним пластифицираним лимом са филцом	m <sup>2</sup>	163.20		
6.	Израда и уградња слеменог лима	m <sup>1</sup>	13.60		
7.	Израда ветар лајсни	m <sup>1</sup>	24.00		
8.	Опшивка стреха алуминијумском ламперијом	m <sup>2</sup>	34.80		
9.	Заштита видних дрвених греда бојом за импрегнацију	m <sup>1</sup>	72.00		
10.	Израда опшивке преко рогова од ОСБ плоча 18 mm	m <sup>2</sup>	163.20		
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А				
	ИЗНОС ПДВ-А				
	УКУПНО СА ПДВ-ОМ				

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.



- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати "0,00", нису дозвољени знаци "/" или "0" или непопуњавање износа)

Место и датум

\_\_\_\_\_

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_



## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

### ПАРТИЈА 4

#### Поправке и одржавање спортског терена ФК "Сремац"-Добринци- радови на одржавању објекта свлачионице

Редни број	Опис	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	Преправка кровне конструкције са набавком додатне грађе, изливање греде и утезање са челичним сајлама покривањем старим црепом, на местима где је поломљен	m <sup>2</sup>	200		
2	Израда АВ плоче испод степеница	m <sup>2</sup>	5.60		
3	Набавка и постављање подних керамичких плочица приземља	m <sup>2</sup>	125.00		
4.	Постављање цокле од керамичких плочица	m <sup>1</sup>	110.00		
5.	Израда септичке јаме 3*3*3=27 m <sup>3</sup>	паушално	1.00		
6.	Набавка и уградња трокрилних ПВЦ прозора дим. 0.9*3.0 m	ком.	5		
7.	Набавка и уградња ПВЦ улазних двокрилних врата са два фикса дим. 3.00*2.15 m	ком.	1		
8	Набавка и израда хоризонталних и вертикалних олука	m <sup>1</sup>	48		
9	Набавка и уградња прозорских вањских клупица	m <sup>1</sup>	21		
10	Обрађивање унутрашњих спалетни око прозора	m <sup>1</sup>	66		
11	Набавка и израда панелне ограде у постојеће рамове дим. 1.00*2.50	m <sup>2</sup>	140		
12	Набавка и уградња поцинковане жичане ограде h=1.8m	m <sup>1</sup>	450		
13	Израда металне ограде и рукохвата на вањском степеништу	m <sup>1</sup>	8.47		
14.	Набавка и уградња ПВЦ врата 2.10*0.80	ком.	1.00		



15	Набавка и уградња ПВЦ прозора 1.20*0.90	ком.	2		
16	Набавка и уградња ПВЦ прозора 1.85*1.40	ком.	2		
17	Набавка и уградња унутрашњих врата	ком.	2		
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А				
	ИЗНОС ПДВ-А				
	УКУПНО СА ПДВ-ОМ				

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати "0,00", нису дозвољени знаци "/" или "0" или непопуњавање износа)

Место и датум

\_\_\_\_\_

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_



## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

### ПАРТИЈА 5

#### Поправке и одржавање терена ФК "Јединство" Платичево - радови на поправкама и одржавању трибина

Ред. број	Опис	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	Монтажа недостајућих дрвених клупа на седиштима трибина. Клупице су од термички обрађене и сушене букове грађе димензија 5cm*10cm. Слажу се три гредице паралелно једна до друге у реду. У цену су урачунати и завртњеве којим се клупе монтирају на АБ зидове. Обрачу по m <sup>1</sup> дужном гредице за сав материјал, алат и рад.	m <sup>1</sup>	300		
				УКУПНО БЕЗ ПДВ-А	
				ИЗНОС ПДВ-А	
				УКУПНО СА ПДВ-ОМ	

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати "0,00", нису дозвољени знаци "/" или "0" или непопуњавање износа)

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_





## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

### ПАРТИЈА 6

#### Поправке и одржавање спортског терена ФК "Партизан"-Витојевци- радови на поправкама и одржавању ограде

Ред. број	Опис	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Демонтажа ограде од жице на месту где је предвиђена изградња бетонске ограде. Обрачун по $m^1$	$m^1$	83.00		
<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
1.	Машински ископ земље за израду темеља ограде. Обрачун по $m^3$	$m^3$	27,52		
2.	Набавка, и насыпање шљунка $d=10cm$ испод темеља ограде. Обрачун по $m^3$	$m^3$	3,44		
<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
1.	Бетонирање армирано бетонског темеља и стубова за ограду. Обрачун по $m^3$ заједно са потребном арматуром и оплатом	$m^3$	16,84		
2.	Бетонирање армирано бетонских хоризонталних серклажа за ограду. Обрачун по $m^3$ заједно са потребном арматуром и оплатом.	$m^3$	6,88		
<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>					
1.	Зидање ограде од бетонских блокова дим.20*20. Обрачун по $m^3$	$m^3$	34,40		
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А					



	ИЗНОС ПДВ-А		
	УКУПНО СА ПДВ-ОМ		

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати "0,00", нису дозвољени знаци "/" или "0" или непопуњавање износа)

Место и датум

\_\_\_\_\_

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_



## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

### ПАРТИЈА 7

#### Поправке и одржавање спортског терена ФК "Борац"-Стејановци-радови на одржавању објекта свлационице

Редни број	Опис	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Демонтажа оштећеног кровног покривача и одвоз на депонију	м <sup>2</sup>	120		
2.	Замена дрвених рогова 12/14	м	200		
3.	Замена летве	м	300		
4.	Монтажа и израда нових олука	м	33		
5.	Монтажа и израда ветар лајсни	м	24		
6.	Зидање и малтерисање нових забата	м <sup>2</sup>	40		
7.	Опшивка стреха алуминијумсом ламперијом	м <sup>2</sup>	40		
8.	Монтажа новог црепа и поклопница	м <sup>2</sup>	120		
9.	Замена прозора пвц 60*80	ком	2		
10.	Замена прозора пвц 120*120	ком	2		
11.	Замена собних врата	ком	4		
12.	Кречење зидова објекта споља фасадном бојом	м <sup>2</sup>	150		
13.	Гуљење малтера унутра	м <sup>2</sup>	240		
14.	Малтерисање	м <sup>2</sup>	240		
15.	Глетовање и кречење унутра	м <sup>2</sup>	240		
16.	Замена постојеће ел.инсталације по утичници и сијаличном месту	ком	20		
17.	Керамичарски радови замена зидних плочица	м <sup>2</sup>	50		
18.	Керамичарски радови постављање нових подних плочица	м <sup>2</sup>	80		
19.	Постављање ел.бојлера 80л	ком	2		
20.	Замена водоводне инсталације	м	20		
21.	Замена славина и тушева	ком	6		



22.	Поставка канализационих цеви	м	8		
23.	Поставка две ВЦ шоље и водо котлића	ком	2		
24.	Израда спољних врата на забату 150*100 пвц	ком	1		
25.	Улазна врата 200*180 пвц	ком	1		
		УКУПНО БЕЗ ПДВ-А			
		ИЗНОС ПДВ-А			
		УКУПНО СА ПДВ-ОМ			

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати "0,00", нису дозвољени знаци "/" или "0" или непопуњавање износа)

Место и датум

\_\_\_\_\_

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_



## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

### ПАРТИЈА8

#### Поправке и одржавање спортског терена ФК "Борац"-Кленак - радови на поправкама и одржавњу рефлектора

Предмер					
Редни број	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	Испорука и уградња разводног ормана на фасади објекта поред свлачионице, комплет са лимитерима 25А 6 комада, редним стезаљкама, трополним гребенастим прекидачем 250V 25А и потребним ожичењем.	компл.	1		
2	Ископ рова 0,4 x 0,8 m са затрпавањем и набијањем у слојевима.	m	340		
3	Припрема рова и постављање машине за подбушивање.	ком.	1		
4	Машинско подбушивање испод саобраћајнице Ø125mm.	m	8		
5	Постављање ПВЦ цеви Ø110mm у отвор након подбушивања.	m	8		
6	Ископ темеља за расветни стуб димензија 0,9x0,9x1,1m (0,5m <sup>3</sup> ) комплет са испоруком оплате, уводних окитен цеви и уградњом анкера и бетона тип МБ 25.	ком.	6		
7	Испорука и полагање енергетске упозоравајуће траке.	m	340		
8	Набавка са испоруком, полагањем у ров и по стубу јавне расвете, комплет са увезивањем 0,4kV кабла РР00-А 4x16mm <sup>2</sup>	m	350		
9	Испорука, развлачење и затезање Х00/О-А 4x16 mm <sup>2</sup>	m	170		



	по стубовима уличне NN мреже од STS у улици 23. октобра				
10	Набавка са испоруком, полагањем и увезивањем на конструкцију стуба челичне поцинковане траке 25x4mm.	m	320		
11	Испорука и уградња челичног вишесегментног стуба, висине 12 m, са лиром за монтажу 4 металхалогена рефлектора 400W, комплет са RP4 плочом и FRA осигурачем 6A. Доња ивица поклопаца је на висини од 500 до 1000 mm од тла. Поклопац је причвршћен имбус вијцима и визуелно је у равни стуба (уклапа се у исечени део). Прикључак за уземљење је урађен у унутрашњости стуба у всини доње ивице отвора. Анкер плоча је стандардна за овај стуб и испоручује се са потребним вијцима и завршним капама. Стуб је заштићен од корозије двоструким премазивањем темељне боје и обојем двоструким премазом завршне боје. Извршити додатну заштиту стуба премазом антикорозионог средства (битулит) за део стуба од темеља и до 40cm изнад коте терена. Стуб и темељ треба да буду предвиђени димензионисати за ношење горе наведене лире и рефлектора.	ком.	6		
12	Испорука и уградња челичне фарбане лире за четири рефлектора, заштићене од корозије двоструким премазивањем темељне боје и обојем двоструким премазом	ком.	6		



	завршне боје.				
13	Испорука и уградња проводника РР-У 3x2,5 mm <sup>2</sup> у челични стуб за напајање светиљке.	m	192		
14	Испорука и уградња металхалогеног рефлектора RT 400W, Minel Schreder или еквивалентан, комплет са сијалицом МН 400W и са предспојним направама.	ком.	24		
15	Израда пројектно-техничке документације према чл. 145 Закона о планирању и изградњи	компл.	1		
16	Испитивање електричне инсталације, комплет са издавањем неопходних атеста.	ком.	1		
17	Припремно завршни радови са ситним материјалом	пауш.	1		
		УКУПНО БЕЗ ПДВ-А			
		ИЗНОС ПДВ-А			
		УКУПНО СА ПДВ-ОМ			

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати "0,00", нису дозвољени знаци "/" или "0" или непопуњавање износа)

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_



## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

### ПАРТИЈА9

#### Поправке и одржавање спортског терена ФК "ПСК" - Путинци-радови поправка трибина

Предмер					
Редни број	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Демонтажа кровног покривног лима	m <sup>2</sup>	192.00		
2.	Сечење на партије конструкције крова и одвајање од трибина	парт.	12.00		
3.	Сечење на партије конструкције трибина и померање у страну	парт.	19.00		
4.	Уклањање бетонских темељних греда у земљи и одвожење шута на депонију са ископом за подужну греду	ком.	37.00		
5.	Израда оплате и бетона темељне греде са проширеним газним делом и испусним зубом	m <sup>3</sup>	22.00		
6.	Набавка, израда и уградња арматуре	kg	1,820.00		
7.	Враћање исечених партија трибина са довођењем у правац	парт.	19.00		
8.	Уклањање искривљених профила са конструкције и замена новим	kg	880.00		
9.	Израда оплате око постојећих бетонских стопа на конструкцији трибина и утапање у нови бетон	m <sup>3</sup>	12.00		
10.	Ископ земље за проширење тротоара са насипањем подлоге	m <sup>2</sup>	25.00		
11.	Израда проширења тротоара АВ	m <sup>2</sup>	25.00		
12.	Враћање конструкције крова са заменом оштећених	паушал			





	делова				
13.	Монтажа кровног покривног лима са заменом оштећених делова	паушал			
14.	Засипање земљом небетонираних површина испод трибина	паушал			
			УКУПНО БЕЗ ПДВ-А		
			ИЗНОС ПДВ-А		
			УКУПНО СА ПДВ-ОМ		

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати "0,00", нису дозвољени знаци "/" или "0" или непопуњавање износа)

Место и датум

\_\_\_\_\_

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_



## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

### ПАРТИЈА10

#### Поправке и одржавање спортског терена ФК "ПСК" - Путинци -поправка рефлектор

Предмер					
Редни број	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
15.	Набавка и уградња вишеугаоног конусног стуба 12 м висине са 6 рефлектора са метал халогеним сијалицама	комплет	1		
16.	Поправка постојећег обореног стуба са уградњом нових рефлектора и поновном монтажом	комплет	1		
			УКУПНО БЕЗ ПДВ-А ИЗНОС ПДВ-А УКУПНО СА ПДВ-ОМ		

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати "0,00", нису дозвољени знаци "/" или "0" или непопуњавање износа)

Место и датум

\_\_\_\_\_

Овлашћено лице Понуђача

М.П. \_\_\_\_\_